

### **Bas-P handläggare**

Du ansvarar för att arbetsmiljörisker för planering, byggande, drift, underhåll och avveckling hanteras redan i projekteringsfasen och att en arbetsmiljöplan (AMP) finns upprättad. Du ansvarar för att **arbetsmiljörisker** hanteras redan i **projekteringsfasen** och att det finns en fungerande **arbetsmiljöplan (AMP)**.

#### **Ditt ansvar:**

- **Identifiera arbetsmiljörisker i planerings- och projekteringsfasen** och eliminera dem där möjligt.
- **Ta fram och upprätthålla en AMP** som är anpassad till projektet.
- Se till att **arbetsmiljökrav** finns med i **projekteringen**.
- Säkerställa att **projekteringen minimerar arbetsmiljörisker** i utförandefasen.
- **Överlämna AMP och riskbedömningar till Bas-U** i god tid **före byggstart**.

#### **Viktiga arbetsuppgifter:**

- Analyserar projektet och **identifierar potentiella arbetsmiljörisker**:
- Säkerställer att tidsplaneringen för arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra är genomtänkt och att tidsåtgången för dessa beräknas.
- Om tillfällig eller samverkande konstruktion ska planeras/projekteras, ser Bas-P till att en person med särskild kompetens säkerställer det enligt 3 kap 8 §.
- **Samordnar arbetsmiljöfrågor** i projekteringen genom riskanalyser.
- Dokumenterar och säkerställer att **riskhantering** är en del av byggprocessen.

Deltar i överlämningsmöte för att föra över arbetsmiljöansvaret till Bas-U och informerar byggherren om projektörer inte följer Bas-P:s anvisningar eller om valda lösningar kan innebära allvarliga risker för ohälsa.